

Российская Федерация.
Общество с ограниченной ответственностью
«СТАЛТ»

«Реконструкция парка «Солнечный» с.Тетеревятка Жирновского района
Волгоградской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11
«Смета на строительство объектов капитального строительства»

2171-СМ

Технический директор

А.В.Агапов

Главный инженер проекта

А.В.Алалыкина-Галкина



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Волгоград 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту :« Реконструкция парка «Солнечный» с.Тетеревятка Жирновского района Волгоградской области»

Парк «Солнечный» в с.Тетеревятка – территория многофункционального направления рекреационной деятельности с системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Реконструкция Парка выполняется с целью организации отдыха и занятия спортом детей и взрослых, проведения развлекательных мероприятий. Зеленые насаждения в парке существенно улучшают санитарно-гигиеническую, рекреационную обстановку. В задачи реконструкции парка входят: организация разнообразных культурных мероприятий, развлечений, отвечающих запросам различных групп посетителей парка; содействие развитию физкультуры и спорта; организация разнообразного отдыха посетителей – активных и пассивных форм.

Парк будет реконструирован в целях лучшего использования общественно-деловой территории с.Тетеревятка.

Весь процесс создания парковой зоны подразделяется на несколько взаимосвязанных этапов. Прежде всего, это организационные этапы, инженерные и агротехнические подготовки территории объекта.

В дальнейшем будет осуществлен сам процесс строительства объекта: освещение, ограждение, установка лавочек, урн, детского игрового комплекса и тренажерной площадок, укладка тротуарной плитки для пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, устройство газонов, цветников.

Окончательные этапы более длительные по времени и включают формирование насаждений, систематический уход за растительностью, постоянное содержание объекта.

Парк «Солнечный» находится в центральной части села. Рядом с ним расположены такие социально-значимые объекты как школа, объекты торговли, администрация, клуб.

В настоящее время в парковой зоне проводятся работы по благоустройству территории.

Актуальность разработанного проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни для здоровой, комфортной жизни как для отдельного человека по месту проживания так и для гостей с.Тетеревятка.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- площадь благоустройства территории – 940 кв. м;
- стоимость реализации проекта – 3 333 333,60 руб.

Сроки реализации - 2020 год

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Реконструкция парка «Солнечный» с.Тетеревятка Жирновского района Волгоградской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция парка «Солнечный» с.Тетеревятка Жирновского района Волгоградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3333,334 тыс. руб.
 строительных работ _____ 2672,435 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 105,343 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 173,737 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1033,62 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Бордюры дорожные												
1	ТЕР01-02-057-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,046 230*0,2*0,1/100	16992 16992			782	782			118	5,43
2	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 (100 м бортового камня) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,97; ЗПМ=18,75; МАТ=6,21</i>	2,3 230 / 100	32175,53 11882,81	744,51 169,69	19548,21	74004	27330	1712 390	44962	76,08	174,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	230	233,05		233,05	53602			53602		
Раздел 2. Тротуар												
4	ТЕР01-02-057-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(для ступеней и подпорных стен) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75	0,105 (3*0,5*0,5*2+10*0,3*3) / 100	16992 16992			1784	1784			118	12,39
5	ТЕР06-01-024-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=18,75; МАТ=6,28	0,027 (3*1,5*0,3*2) / 100	967706,35 169804,88	40902,55 9431,81	756998,92	26128	4585	1104 255	20439	1051,83	28,4
6	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,19; ЗПМ=18,75; МАТ=5,82	0,03 (0,1*10*3) / 100	334249,96 25920	16597,69 4492,13	291732,27	10027	778	498 135	8751	180	5,4
7	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=9,49; ЗПМ=18,75; МАТ=3,69	0,175 (250*0,07) / 100	22842,9 2325,56	20410,33 3281,81	107,01	3998	407	3572 574	19	15,72	2,75
8	ТССЦ-408-0124 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных работ мелкий (м3)	19,25 0,175*100*1,1	426,22		426,22	8205			8205		
9	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=9,49; ЗПМ=18,75; МАТ=3,69	0,075 (250*0,03) / 100	22842,9 2325,56	20410,33 3281,81	107,01	1713	174	1531 246	8	15,72	1,18
10	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	8,25 0,075*100*1,1	3764,25		3764,25	31055			31055		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР27-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=6 41; ЗПМ=18 75; МАТ=5 69	25 250 / 10	2256,72 2126,25	95,7 12	34,77	56418	53156	2393 300	869	11,8	295
12	ТССЦ-403-8720 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 50 мм, цветная (м2)	255	558,16		558,16	142331			142331		
13	ТССЦпг-03-01-01-200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка (плитки тротуарной) бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза (4 т груза)	25,5 100/1000*255	622,02	622,02		15862		15862			
Раздел 3. Арка входная												
14	ТЕР01-02-058-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75	0,01372 0,7*0,7*0,7*4/100	26064 26064			358	358			181	2,48
15	ТЕР06-01-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8 56; ЗПМ=18 75; МАТ=5 98	0,014 0,7*0,7*0,7*4/100	431173,55 94225,88	18518,53 4629,38	318429,14	6036	1319	259 65	4458	598,26	8,38
16	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-038-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8 81; ЗПМ=18 75; МАТ=7 58	0,08 80/1000	7302,58 2909,63	2983,15 504,19	1409,8	584	233	239 40	112	15,9	1,27
17	прайс лист	Стоимость арки входной (шт) МАТ=42813,33/1,2	1	35677,78 42813,33/1,2		35677,78 42813,33/1,2	35678			35678		
Раздел 4. Оборудование парка												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР01-02-058-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-01 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,05488 <i>0,7*0,7*0,7*4/100</i>	26064 26064			1430	1430			181	9,93
19	ТЕР06-01-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,56; ЗПМ=18,75; МАТ=5,98</i>	0,233	431173,55 94225,88	18518,53 4629,38	318429,14	100463	21955	4315 1079	74193	598,26	139,39
20	ТЕР09-06-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	приминительно. Монтаж тренажеров. Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-03 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,66; ЗПМ=18,75; МАТ=7,1</i>	0,15 <i>50*3/1000</i>	17578,18 16309,13	811,53 39,94	457,52	2637	2446	122 6	69	103,55	15,53
21	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Тренажер арт. 7510 (комплекс)	1	34300		34300	34300			34300		
22	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Тренажер арт. 7529 (комплекс)	1	34300		34300	34300			34300		
23	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Тренажер арт 7526 (комплекс)	1	39800		39800	39800			39800		
24	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Урна со вставкой (шт) <i>МАТ=4950+800+1200</i>	7	6950 <i>4950+800+1200</i>		6950 <i>4950+800+1200</i>	48650			48650		
25	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Скамейка на ж/б ножках (шт) <i>МАТ=22950+2750</i>	7	25700 <i>22950+2750</i>		25700 <i>22950+2750</i>	179900			179900		
26	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,00765 <i>(17*0,3*0,3*0,5) / 100</i>	40320 40320			308	308			280	2,14
27	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,19; ЗПМ=18,75; МАТ=5,82</i>	0,00765	334249,96 25920	16597,69 4492,13	291732,27	2557	198	127 34	2232	180	1,38
28	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Детский игровой комплекс арт. 5438 с установкой (шт) <i>МАТ=460650+10000</i>	1	470650 <i>460650+10000</i>		470650 <i>460650+10000</i>	470650			470650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Прайс ЗАО КСИЛ 34	Детский спортивный комплекс арт. 6336 с установкой (шт) МАТ=52900*1,2+5000	1	68480 52900*1,2+5000		68480 52900*1,2+5000	68480			68480		
30	ТЕРм08-02-361-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка осветительной опоры (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-361-01 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=9,03; ЗПМ=18,75; МАТ=2,61	1	246,01 186,75	37,75 5,06	21,51	246	187	38 5	21	1,02	1,02
31	Прайс-лист	Светодиодное дерево "Ива" 2,5м высотой (шт) МАТ=30000/1,2+5000	1	30000 30000/1,2+5000		30000 30000/1,2+5000	30000			30000		
Раздел 5. Ограждение												
32	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=10,4; МАТ=5,09	1,76 176/100	12207,05 7505,25	984,67	3717,13	21484	13209	1733	6542	48,46	85,29
33	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) ОКР(19,01/2*176/1000; 3)	1,673	62877,37		62877,37	105194			105194		
34	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3)	7,2	2858,23		2858,23	20579			20579		
35	ТССЦ-204-0068 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Детали закладные весом до 1 килограмма (т) 176*1/1000	0,176	38853,13		38853,13	6838			6838		
Раздел 6. Наружное электроосвещение												
36	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 4кв2019а к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=6,73; ЗПМ=18,75; МАТ=5,95	0,1 10/100	28683,1 5613,38	21197,14 5013,94	1872,58	2868	561	2120 501	187	35,64	3,56
37	ТССЦ-201-0832 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Брусочки деревянные 50*50 мм (м)	-5,59	33,51		33,51	-187			-187		
38	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3)	0,634	2858,23		2858,23	1812			1812		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРм08-02-369-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-04 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=6,28; ЗПМ=18,75; МАТ=15,26</i>	10	820,25 197,81	323,8 94,88	298,64	8203	1978	3238 949	2987	1,02	10,2
40	прайс лист	Садово-парковый светильник с закладной деталью (шт)	10	30150		30150	301500			301500		
41	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,455 <i>130*0,5*0,7/100</i>	22176 22176			10090	10090			154	70,07
42	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,455	12246,19 12246,19			5572	5572			88,5	40,27
43	ТЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=10,4; МАТ=5,5</i>	1,3 <i>130/100</i>	4228,7 941,06	3282,14	5,5	5497	1223	4267	7	5,3	6,89
44	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	6,5 <i>130*0,5*0,1</i>	609,83		609,83	3964			3964		
45	ТЕРм08-02-410-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-410-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,75; МАТ=5,08</i>	1,3 <i>130 / 100</i>	3320,74 2652,94	213,55 27,38	454,25	4317	3449	278 36	590	15,28	19,86
46	ТССЦ-507-2052 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) (10 м)	13 <i>130 / 10</i>	376,8		376,8	4898			4898		
47	ТЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=8,66; ЗПМ=18,75; МАТ=10,13</i>	1,52 <i>(22+130)/100</i>	2588,32 1761,38	452,23 49,88	374,71	3934	2677	687 76	570	9,92	15,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-501-8370 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВББШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,152 152/1000	61888,7		61888,7	9407			9407		
Раздел 7. Клумбы, МАФы и земляные работы по детской площадке												
Искусственная горка												
49	ТЕР47-01-052-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство альпинариев и рокариев (100 м2 альпинариев или рокариев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-052-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=13,48; ЗПМ=18,75; МАТ=5,87	0,301 (7*4,3) / 100	37567,66 16263	3247,6 501,56	18057,06	11308	4895	978 151	5435	107,88	32,47
50	ТССЦ-412-1860 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Крошка мраморная фракция 2-5 мм (кг)	1173,9 0,903*1300	6,31		6,31	7407			7407		
51	Прайс-лист	Охотник с горном, скульптура из бетона (шт) МАТ=151976,00+5000	1	156976 151976,00+5000		156976 151976,00+5000	156976			156976		
52	Прайс-лист	Кабан, скульптура из бетона (шт) МАТ=85000,00+5000	1	90000 85000,00+5000		90000 85000,00+5000	90000			90000		
53	Прайс-лист	Тетерев, скульптура из бетона (шт) МАТ=85000,00+5000	1	90000 85000,00+5000		90000 85000,00+5000	90000			90000		
Цветники												
54	ТЕР15-03-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм (1 деталь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-03-008-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=13,54; ЗПМ=18,75; МАТ=7,65	6	283,69 253,5	16,65 4,31	13,54	1702	1521	100 26	81	1,55	9,3
55	Прайс-лист	Ц4Р цветочница бетонная (шт) МАТ=3890,00+4000	6	7890 3890,00+4000		7890 3890,00+4000	47340			47340		
56	ТЕР47-01-053-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-053-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; МАТ=8,32	0,0216 (0,6*0,6*6) / 100	6531,35 1833,38		4697,97	141	40		101	11,64	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР47-01-053-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01 (100 м2) <i>(до толщины слоя 30см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР47-01-053-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; МАТ=8,32</i>	0,0216	10400,94 1005		9395,94	225	22		203	6,38	0,14
58	ТЕР47-01-054-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Посадка цветов в клумбы, работки и вазы-цветочницы: летников горшечных (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР47-01-054-04 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=6,23; ЗПМ=18,75; МАТ=3,69</i>	0,096 <i>96 / 1000</i>	1759,48 1721,25	33,95 10,69	4,28	169	165	3 1	1	9	0,86
59	Прайс-лист	Петуния гибридная микс (рассада) (шт)	96 <i>0,096*1000</i>	50		50	4800			4800		
Детская площадка и площадка с тренажерами												
60	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР27-04-001-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=9,49; ЗПМ=18,75; МАТ=3,69</i>	0,18 <i>(120*0,15) / 100</i>	22842,9 2325,56	20410,33 3281,81	107,01	4112	419	3674 591	19	15,72	2,83
61	ТССЦ-408-0124 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных работ мелкий (м3)	19,8 <i>0,18*100*1,1</i>	426,22		426,22	8439			8439		
Раздел 8. Поливочный водопровод												
62	ТЕР01-02-057-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР01-02-057-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,0825 <i>55*0,5*0,3/100</i>	16992 16992			1402	1402			118	9,74
63	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР01-02-061-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75</i>	0,0825 <i>55*0,5*0,3/100</i>	12246,19 12246,19			1010	1010			88,5	7,3
64	ТЕР22-01-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (25 мм) (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР22-01-021-01 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=4,95; ЗПМ=18,75; МАТ=4,43</i>	0,055 <i>55/1000</i>	94876,23 34429,13	9571,47 5283,75	50875,63	5218	1894	526 291	2798	200,68	11,04

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТССЦ-507-0591 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м)	-5,555	502,27		502,27	-2790			-2790		
66	ТССЦ-507-2051 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) (10 м)	5,555	230,32		230,32	1279			1279		
67	ТЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр <i>применит</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: кран (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-002-02 4кв2019г к ТЕР ред 2014 ОЗП=18,75; ЭМ=4,64; ЗПМ=18,75; МАТ=16,96</i>	0,2 2/10	8046,14 1187,06	1656,94 958,31	5202,14	1609	237	331 192	1041	7,09	1,42
68	ТССЦ-507-0880 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.)	-0,2	5202,71		5202,71	-1041			-1041		
69	прайс лист	Кран полипропиленовый шаровой PPRC 25 ТЕВО (шт) <i>МАТ=100/1,2</i>	2	83,33 100/1,2		83,33 100/1,2	167			167		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							2427729	167794	49707 5943	2210228		1033,62
Накладные расходы							211122					
Сметная прибыль							138927					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							2672435					980,57
Итого Монтажные работы							105343					53,05
Итого							2777778					1033,62
В том числе:												
Материалы							2210228					
Машины и механизмы							49707					
ФОТ							173737					
Накладные расходы							211122					
Сметная прибыль							138927					
Итого							2777778					
НДС 20% от 2777778							555555,6					
ВСЕГО по смете							3 333 333,60					1033,62

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)